

## Umsókn um uppbyggingarsamning / eyðublað 1

### Upplýsingar um umsækjanda og eðli framkvæmdar / verkefnis



Umsækjandi	Vestri Knattspyrnudeild
Staðsetning fyrirhugaðar framkvæmdar	Við Torfnæs, 400 Ísafirði Svalir við vallahús
Framkvæmdatími (upphafi og endir)	1. apríl 2023- 1. júní 2023
Ábyrgðarmaður / stjórn	Svavar Þór Guðmundsson formaður knD
Sími/netfang samskiptaaðila	693 1144/svavarthor@gmail.com

### Hnitmiðuð lýsing á verkefni / framkvæmd

Bæta þarf aðstöðu við Torfnæs vegna samkoma aðildardeilda Vestra og fyrir/eftir leiki í deildakeppnum beggja kynja. Tillaga liggur uppi um svalir við vallahúsið vegna þess:  
Stálgrind og súlur í burðarvikri og ramma - staðsmíðað af mestu  
Timburbitar og borð í gólf svala - staðsmíðað  
Pallsmíði ofan við húsið  
Steypa fyrir undirstöðum  
Stigi frá jörðu og að svölum/palli

### Kostnaður við verkefnið og hvernig hann skiptist

Stálrammi skúffa 50mm X 200mm - 112 m að lengd	140.000
Súlur 100x100x3000mm - 4 stk	65.000
Suðuvinna	200.000
Timburbitar, gagnvarðir 45x195x6000mm - 13 stk @8.575	120.000
Dekk-klæðning 27x95x5400mm @4.764	200.000
Skrúfur, vinklar, festingar	150.000
suðuvír	40.000
leiga á suðuvél	50.000
handrið - 14 m	600.000
Málning - viðarvörn	250.000
Tröppuefni	300.000
<b>Samtals:</b>	<b>2.115.000</b>

### (Verk)tímaáætlun

Jarðvinna, gröftur og steypuvinna	1.4.24-15.4.24
Uppsetning súla og bita	15.4.24-30.4.24
Uppsetning ramma og dekkis	30.4.24-30.5.24
Sníði handriðs	20.4.24-15.5.24
Smíði stiga	1.5.24-30.5.24
Pallur ofan húss	1.5.24-30.5.24





