

## Borstaðir

### **Ofan flugvallar, beint ofan flugskýlis**

Farið upp frá vegi í ca 12 m hæð í gamalli námu aðeins innar og beint upp í henni yst eins og fært er án skeringar, þá ío sneiðingi upp og út. Endað í hæð næri 40 m og borað. Farið upp í hæð ca 70 með sneiðingum og borað. Loks borað niðri í hæð ca 25. Líklega 5 holur.

### **Neðan Naustahviltar beint ofan sebramunsturs yst á flugvallarenda.**

Farið upp aðeins utan bílastæðis í ca 25 m hæð, klifrað þar upp í ca 60 m hæð bak við stóran stein út við næsta læk og boraðar tvær holur. Gert ráð fyrir að bora eina holu neðar í ca. 40 m hæð. Ef til vill á frekar að fara ofar eftir því hvað kemur út úr fyrstu holu, áætlaðar 3 holur.

### **Ofan Súðavíkur**

Farið frá Eyrardalsbænum upp gamla slóð upp á melinn fyrir ofan og áfram upp með ánni upp í ca. 60 m hæð í hlíðarfótinn. Bora að minnsta kosti tvö snið með 3 holum í hlíðina. Gera þarf einhverja sneiðinga til að komast á staðina. Óljóst hvað er djúpt á klöpp þarna gæti verið mjög grunnt sums staðar en dýpra annars staðar. Áætlaður fjöldi hola 8.

## Lýsing einstakra tiboðsliða

### **0.21 Uppsetning aðstöðu og undirbúningur framkvæmda**

a) Verkhátturinn innifelur flutninga, uppsetningu og viðhald nauðsynlegrara aðstöðu á vinnustað. Innifalið er m.a. annars flutningur vinnuvéla og tækja að og frá vinnustað og milli borstaða. Að verki loknu verki loknu skal fjarlægja tæki, efnisafganga rusl og bráðabirgðamannvirki.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining HT

### **02.12 Lausakeyrsla og flutningur vinnuvéla**

a) Verkhátturinn innifelur færslu bors og nauðsynlegs fylgibúnaðar á milli borplana á hverjum borstað fyrir sig.

f) Uppgjör miðast við fasta upphæð á hvert borplan.

Mælieining stk.

### **11.0 Samgönguleiðir á vinnusvæði**

a) Verkhátturinn innifelur lagfæringu færsluleiða og frágang þeirra í verklok, einnig aðstöð við færslu vinnuvéla. Sérstök áhersla á að moka til baka efni og eiða vel stalli sem slóð kann að hafa verið lögð á.

c) Gert ráð fyrri að notuð sé frekar lítil beltagrafa.

f) Uppgjör miðast við tímavinnu.

Mælieining Klst.

**21.421 Loftborun með fóðringu, 50 - 102 mm hola.**

- a) Verkpátturinn innifelur allt efni og vinnu við borun í gegnum laus jarðlög og að koma fyrir fóðurröri. Innifalið er m.a. allar mælingar, sýnataka og skráning.
- c) Um er að ræða efsta hluta borhola sem kann að þurfa að bora í gegn um laus yfirborðslög. Gert ráð fyrir að holur ce flestar 5 til 20 m djúpar, max 30 m.
- f) Uppgjör miðast við boraða lengd. Mælieining m.

**1. TILBOÐSSKRÁ**

Varðandi tilvísun til einstakra kafla (verkpáttanúmer) í ALVERK '95 er áriðandi, að haft sé í huga, að lýsing í aðalkafla gildir fyrir alla undirkafla hans með þeim breytingum og viðbótum, sem fram kunna að koma í viðkomandi undirkafla.

<b>Verk þáttur</b>	<b>Tilboðsliður</b>	<b>Eining</b>	<b>Magn</b>	<b>Ein.verð</b>	<b>Verð</b>
02.1	Uppsetning aðstöðu og undirbúningur framkvæmda	Ht	1		
02.12	Lausakeyrsla og flutningur vinnuvéla	Stk	11		
11.0	Samgönguleiðir á vinnusvæði, vinnuþlön	Klst.	40		
21.421	Loftborun með fóðringu, 50- 102 mm hola	M	200		
	Samtals				