

Snið 1
1 : 50



Suður
1 : 50



Norður
1 : 50



Grunnmynd, 1. hæð
1 : 50



Vestur
1 : 50



Austur
1 : 50

Byggingarlýsing:

a. Byggja á aðstöðuhús við tjaldsvæðið á Þingeyrarodda, 470 Þingeyri.
Í húsinu verður matsalur, salerni, og sturtur.
b. Húsið er ætlað almenningi og gestum á tjaldsvæði og sundlaugar. Starfsmenn verða 1-2 að staðaldri með aðstöðu í íþróttamiðstöðinni.
Gert er ráð fyrir að um 30 manns geti verið í húsinu í einu.
c. Húsið er á einni hæð, heildarstærð er 57,8 m2 og 183,3 m3.
Verönd verður 102,3 m2.
d. Lóðarstærð er 765 m2. Nýtingarhlutfall =0,075.
e. Gólfplata verður staðsteypt ofan á núverandi staðsteypta sökkla, útveggir og þak verða úr styrktarflokkuðu timbri, útveggir verða stífaðir af með 9 mm vatnslímdum krossviðsplötum.
f. Þak verður klætt með aluzink bárustáli, útveggir klæðast með standandi furu timburklæðningu, utanhúsklæðning verður máluð með hálfþekjandi viðarvörn, (rauðfura eða sambærilegt).
h. Undir gólfplötu verður sett 100 mm plasteinangrun (24 kg/m3).
Í útveggjagrindur skal setja 150 mm steinullareinangrun (30 kg/m3).
Þak verður einangrað með 220 mm þakull með vindpappa.
Reiknað U gildi botnplötu = 0,24 (hámark 0,3).
Reiknað U gildi útveggjar = 0,28 (hámark 0,3).
Reiknað U gildi þaks = 0,20 (hámark 0,2).
i. Innveggir verða léttir veggir smíðaðir úr timburgrind og blikk-stoðum, klæða skal veggi með harðgifsplötum og viroc plötum í votrýmum. Útveggir verða klæddir með 13 mm harðgifsplötum. Innihurðir verða úr timbri. Allar plötuklæðningar verða í flokki 1. Hljóðeinangrun skal uppfylla ÍST-45:2016 staðal.
k. Húsið er hitað upp með rafkynntri hitatúpu með innbyggðum neysluvatnsspýral.Hitalagnir verða lagðar ofan á steypta gólfplötu og steypt ílögn yfir. Vélrænt útsog verður úr lokuðum rýmum á salernum og gangi.Útsog verður frá eldhúsháf. Settar verða loftristar í útihurðir til að draga ferskloft inn í rýmin. Neysluvatnslagnir verða úr ryðfríum stálrörum og leggjast í milliveggjagrindur og niðurtekin loft. Neysluvatnsinntak skal vera PEH 32 mm plaströr.
l. Byggingin er í notkunarflokki 2, samkvæmt grein 9.1.3 í byggingarreglugerð. Reykskynjarar verða í matsal, tæknirými,gangi og salernum. Handslökkvitæki verða í eldhúsi, gangi og tæknirými. Neyðarljós verður ofan við útihurðir úr matsal og gangi framan við salerni.Kyndiklefi og matsalur verður brunahólfaður frá öðrum rýmum með EI-60 milliveggjum. Eldvarnarveggur skal ná út að ystu klæðningu útveggjar og þaks. Þar sem lagnir liggja í gegnum brunahólfun skal brunamótstaða þéttingar vera að lágmarki EI-60. Þakklæðning skal vera í flokki T.
m. Frágangur milliveggja skal standast kröfur ÍST 45:2016,
p. Byggingin er hönnuð með algilda hönnun, þ.e. hurðabreiddir og breiddir ganga svo og aðkoma að húsinu.
q. Lóð umhverfis húsið verður óbreytt, gengið verður frá lagna-skurðum við verklok og yfirborð sléttað.
r. Sorpskýli verður á lóð austan megin við húsið.

Útg.	Dags.	Skýring	Br.af:

Verkheiti:
Aðstöðuhús á tjaldsvæði, Þingeyri.

Heimilisfang:
Þingeyraroddi

Verktegund:
Aðaluppdráttur.

Landnúmer:	Staðgreinir:

Aðaluppdráttur

Hannað af:	Samúel Stefánsson	Matshluti:	01
Teiknað af:	Samúel Stefánsson	Mælikvarði:	
Yfirfarið af:	Sveinn Lyngmo	Dagsetning:	15.5.2017
Samþykkt:			

Skýringar á teikningum:

LR	Lokað rými
GN	Gólfniðurfall
ÞN	Þakniðurfall
GK	Gólfkóti
	Leiðamerking flóttaleiðar
R	Reykskynjari
	Brunahólfun (EI-60)
	Handslökkvitæki

1:100 0 1 2 3 4 5 m

Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.
Aðalstræti 26 - 400 Ísafjörður - Ísland
Símanúmer - 456-3902
Kennitala - 620774-0149
gisli@tvest.is - sveinn@tvest.is

1605	—	—	— A	A-02	
Verknúmer	Svæði	Áfangi	Ábyrgð	Númer	Útgáfa

HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Útprentun: 02/14/17
Vistað: 15.5.2017 11:34:08
Blaðastærð: A2