

9.6. 2015

**Umsókn um framkvæmdaleyfi - fylgiskjal**

**Strandblakvellir í Tungudal**

Umsækjandi - Blakfélagið Skellur



**Inngangur**

Blakfélagið Skellur hefur verið starfandi í mörg ár en framanaf sendi félagið eingöngu kennalið til keppni á öldungamót. Djarfhuga félagsmenn Skells sóttu svo um að halda Öldungamót BLÍ árið 2008, og gekk það eftir. Ákveðið var að nýta betta stóra móti, sem yfir 90 félög sóttu, sem stökkpall til að efla blakíþróttina á norðanverðum Vestfjörðum.

Haustið 2007 hófust æfingar hjá yngri flokkum félagsins á þremur mismunandi stöðum innan Ísafjarðarbæjar: Á Þingeyri, Suðureyri og Ísafirði. Á síðarnefndu tveimur stöðunum hefur starfið verið óslitið en íþróttafélagið Höfrungur tók fljóttlega við starfinu á Þingeyri. Þá hafa einnig verið æfingar í Súðavík og Bolungarvík á vegum félagsins. Haustið 2007 var starf meistaraflokks einnig efti verulega, m.a. með stofnun meistaraflokks karla og þátttöku meistaraflokks kvenna í 3. deild Íslandsmótsins.

Undanfarin ár hefur markvisst verið unnið að uppyggingu á innviðum félagsins á fjölbreyttan hátt. Talsvert hefur verið keypt af búnaði til blakiðkunar og sótt hafa verið námskeið fyrir þjálfara og dómgæslu.

Árangur félagsins í keppnum á liðnum árum hafa verið framar vonum og vakið verðskuldaða athygli á starfi félagsins. Karla- og kennalið félagsins í meistaraflokki eru bæði í toppslag 2.deild BLI þennan veturninn. Sex lið í þremur aldursflokkum, taka þátt í Íslandsmóti yngriflokkja þennan veturninn og eru þrjú þeirra á þessum tíma í toppbaráttu sinna deilda.

Með tilkomu strandblakvallar verður kominn grundvöllur fyrir heilsársstarfi Blakfélagsins Skells og breiðari ástundun allra aldurshópa. Skellur hefur frá haustinu 2007 boðið upp á blakæfingar fyrir flesta aldurshópa og nú síðustu misseri alla aldurshópa. Þeir einstaklingar í krakka- og unglingsstarfinu sem hafa æft hvað lengst eru að hefja áttunda tímabil sitt með féluginu og eru nú þegar farnir að æfa og spila með meistaraflokkum félagsins. Tilkoma strandblakvallar myndi án efa auka áhuga á íþróttinni, sérstaklega fyrرنefnds hóps sem er nú á „brottfalls-aldri“.

Strandblak hefur síðustu árin notið aukinna vinsælda hér á landi, eins og sést af fjölda valla, en þeir eru nú orðnir u.p.b. 50 hér á landi og hefur þeim fjölgað mjög hratt síðustu ár. Þeir eru bæði notaðir til æfinga og mótaðalda en eru einnig nýttir af almenningi og ferðamönnum. Þar sem strandblakvellir eru myndast alveg sérstök stemmning í kringum þá og þeir eru jafnan mikið notaðir. Dæmi um þetta er vel heppnað útvistarsvæði í Kjarnaskógi á Akureyri og strandblakvellir við tjaldsvæðið í Neskaupstað. Einn nýjasti völlur landsins er á Laugarvatni en hann var tekinn í notkun í sumar. (Sjá strandblak.is).

Tjaldsvæðið í Tungudal myndi njóta góðs af strandblakvelli, enda gefur völlur stjörnu í stigagjafakerfi tjaldsvæða. Á Íslandi er mikill fjöldi blakiðkenda, ekki síst á aldrinum 30-50 ára, eins og sést á gríðarlegum fjölda þátttakenda á öldungamótum Blaksambandsins. Þetta er fólk á þeim aldri sem ferðast um landið með fjölskylduna á sumrin og laðast sérstaklega að tjaldsvæðum með strandblakvöllum.

Gert er ráð fyrir leiktaekjum, grilli og borði við blakvellina. Hugmyndin er að svæðið laði að sér íbúa og ferðamenn til útvistar og leikja í samræmi við deiliskipulag svæðisins.

### Lýsing á framkvæmd

Gerðir verða tveir samliggjandi vellir og manir í kringum vellina (sbr. meðfylgjandi uppdrátt). Manirnar virka sem skjólbelti og boltastoppari.

Stærð eins blakvallar er 8 x 16 m. Til viðbótar verður þriggja metra öryggissvæði í kringum vellina. Heildarstærð vallarsvæðis, sem verður fyllt með sandi, verður því 25 x 22 m. Heildarrúmmál efnis sem verður grafið upp verður 330 rúmmetrar. Lítilsháttar landhalli er á framkvæmdasvæðinu og verður hallinn jafnaður með tilfærslu á efni. Ekki þarf að flytja efni af svæðinu.

Grafinn verður 60 cm djúpur grunnur. Uppgröfturinn verður notaðir til að gera manir í kringum vellina. Manirnar verða allt að tveggja metra háar og allt að 6 m á þverveginn (sbr. snið á a uppdrætti). Manirnar verða ávalar en þannig brjóta þær betur vindu og falla betur inn í umhverfið.

Neðstu 20 cm af fyllingunni verða gróf möl (grús). Drenmölín kemur úr námu í nágrenninu. Alls þarf um 120 rúmmetra af möl. Ofan á drenmölina kemur drendúkur en einnig verður sett drenrör til að losa vatn úr grunninum. Efstu 40 cm af fyllingunni verða sandur. Sandurinn verður keyptur af landeiganda Þorustaða í Önundarfirði en hann er úrvals blak sandur. Alls þarf um 240 rúmmetra af sandi.

Notast verður við beltagröfu sem hæfir verkinu við uppgröftinn. Áætlað er að uppmokstur og móton á mönum taki 3-4 daga.

Ekið verður með sand og möl í vörubílum frá malarnámu og sandnámu. Notað verður vað á Buná, ofan brúar við innkomu á tjaldsvæðið, til að komast yfir ána. Gengið verður frá ummerkjum við ána að framkvæmdum loknum. Aðgengi frá vegi niður á túnið, á framkvæmdasvæðið, er mjög gott eins og sjá má á meðfylgjandi uppdrætti.

Súlur sem halda uppi netinu verða grafnar niður eftirá, þ.e. þegar efnisflutningum er lokið.

### Umhverfi og hönnun

Fyrirhugað framkvæmdasvæði er ekki á náttúruminjaskrá og því ekki verndað. Svæðið er ekki heldur hverfisverndað skv. aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020. Skv. gildandi deiliskipulagi eru ekki fornminjar á framkvæmdasvæðinu.

Fyrirhuguð framkvæmd fellur ekki undir lög um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda (lög nr. 106/2000).

Sunnan vallarins er vatnslögn sem liggur að þéttbýli Ísafjarðar. Framkvæmdir verða utan helgunarsvæðis vatnslagnarinnar, eins og sést á meðfylgjandi uppdrætti.

Áhersla hefur verið lögð á að mannvirkin falli sem best að umhverfi sínu. Manirnar verða ávalar og þökulagðar og gert er ráð fyrir að gróðursett verði belti í kringum þær, sbr. meðfylgjandi uppdrátt. Þannig fellur þessi reitur vel að þeim gróðurhólfum sem einkenna tjaldsvæðið. Vandað verður til alls frágangs á framkvæmdasvæðinu í samræmi við ákvæði gildandi deiliskipulags (næsti kafli).

## **Skipulagsmál**

Framkvæmdin samrýmist vel deiliskipulagi svæðisins (Tungudalur útvistarsvæði), sem samþykkt var 28.8. 2006. Markmið skipulagsins eru að auka útvistargildi Tungudals og að auðvelda aðgengi almennings að svæðinu.

Fyrirhugað framkvæmdasvæði er innan svæðis merkt T eða tjaldsvæði, skv. skipulaginu. Þar er gert ráð fyrir að tjaldsvæðið stækki og nái yfir hluta af túninu innan við núverandi tjaldsvæði. Aðliggjandi er svæði L1 skv. deiliskipulaginu. Það svæði er hugsað fyrir frjálsa útileiki og fjölskyldusamkomur. Greiður aðgangur skal vera að svæðinu og samnýting með tjaldsvæðinu skal vera möguleg.

Fyrirhugaðir strandblakvellir munu ekki hefta aðgengi að tjaldsvæðinu eða framtíðartjaldsvæði eftir stækkun þess. Vellirnir munu hvorki trufla aðgengi að fyrirhuguðu þjónustuhúsi, skv. deiliskipulaginu, né aðgengi að göngustígum. Notast verður við þau bílastæði sem þegar eru til staðar, þ.e. utan við Buná ofan við tjaldsvæðið.

Öllu jarðraski verður haldið í lágmarki og vandað verður til frágangs, í samræmi við ákvæði deiliskipulagsins.

## **Framkvæmdatími**

Áætlað er að framkvæmdir verði á tímabilinu 24. júlí til 30. september.

## **Teikningar**

Meðfylgjandi eru þrír uppdrættir af svæðinu sem sýna núverandi aðstæður sem og fyrirhugaða framkvæmd.

## **Fjármögnun**

Blakfélagið Skellur og Ísafjarðarbær standa straum að kostnaði við framkvæmdina, með velvilja og aðkomu fleiri aðila. Nánar er fjallað um þetta í samningi Skells og Ísafjarðarbæjar.



## Samningur um gerð strandblakvalla í Tungudal Ísafjarðarbæ

Samningsaðilar:

Blakfélagið Skellur, kt. 4712043230, Hlíðarvegi 29 400 Ísafirði.

Ísafjarðarbær, kt. 5405962639, Stjórnsýsluhúsinu, pósthólf 56, 400 Ísafjarðarbæ.

Ísafjarðarbær og Blakfélagið Skellur gera með sér svohljóðandi samning:

### 1. gr. Efni samnings

Samningurinn fjallar um framkvæmdir við gerð strandblakvallar í Tungudal, sbr. umsókn blakfélagsins Skells um framkvæmdaleyfi sem send var Ísafjarðarbæ þann 9.6. 2015. Í samningi þessum er skilgreint hvaða framkvæmdapáttum samningsaðilar eru ábyrgir fyrir.

### 2. gr. Ábyrgð samningsaðila á framkvæmdapáttum. Kostnaður er birtur með fyrirvara um breytingar.

Framkvæmdapættir	Áætlað umfang	Umsjón
Hönnun svæðis og undirbúningur framkvæmdar	40 vinnutímar Virði vinnuframlags: 400.000 kr.	Blakfélagið Skellur
Uppmokstur, jöfnun á landi og gerð mana	Vinnutímar: 50? Kostnaður: Í athugun	Blakfélagið Skellur er í viðræðum við Gröfubjónustu Bjarna um aðkomu að verkinu.
Innkaup á sandi 240 rúmmetrar	Kostnaður: 192.000 kr. (komið á vörubíl)	Ísafjarðarbær
Akstur með sand frá Þórustöðum í Tungudal (20 ferðir á vörubíl)	Kostnaður: 480.000 kr.	Blakfélagið Skellur er í samningaviðræðum við Íslenska aðalverktaka um aðkomu þeirra. Óskað hefur verið eftir að fyrirtækið leggi fram vörubíl til afnota. Blakfélagið getur lagt til bílstjóra. Ísafjarðarbær leggur til bíla til að brúa það sem vantar upp á.
Innkaup á drenmöl 120 rúmmetrar	Kostnaður: 130.000 kr.	Ísafjarðarbær leggur til drenmöl.
Akstur með drenmöl frá námu í Tungudal 10 ferðir á vörubíl	Kostnaður: 120.000 kr.	Ísafjarðarbær leggur til flutning á drenmöl á framkvæmdasvæðið.
Annað efni: Drendúkur og drenrör	Kostnaður: Ekki vitað.	Ísafjarðarbær leggur til efni.
Þökur fyrir manir.	Kostnaður við kaup á þökum: Ekki vitað.	Ísafjarðarbær leggur til þökur og flutning þeirra á framkvæmdasvæðið.
Þökulagning á mönum	Vinnutímar við þökulagningu: 40	Blakfélagið Skellur leggur til vinnu við þökulagningu á framkvæmdasvæðinu.



	Virði vinnuframlags: 200.000 kr.	
Súlur, net, línur og uppsetning búnaðar	Kostnaður við kaup á búnaði: 750.000 Vinnutímar við uppsetningu búnaðar: 10 Virði vinnuframlags: 70.000 kr.	Blakfélagið Skellur leggur til búnað og sér um uppsetningu hans.
Annar frágangur	Óvist	Ísafjarðarbær með aðstoð Blakfélagsins Skells.

Samantekt:

*Blakfélagið Skellur sér um eftirtalda framkvæmdaþætti:*

- Hönnun svæðis og undirbúningur framkvæmdar
- Viðræður eru í gangi við Gröfubjónustu Bjarna um uppmokstur
- Akstur með sand (bílstjóri). Óskað hefur verið eftir að íslenskir Aðalverktakar leggi til bíl.
- Kaup á búnaði (súlur og net) og uppsetning
- Þökulagning á mönum

*Ísafjarðarbær sér um eftirtalda framkvæmdaþætti:*

- Uppmokstur, jöfnun á landi og gerð mana (sjá að ofan aðkomu Skells)
- Kaup á sandi
- Akstur með sand (sjá að ofan aðkomu Skells)
- Kaup á drenmöl og akstur
- Kaup og flutningur á þökum
- Kaup á öðru efni (drendúkur og drenrör)

### 3. gr. Framkvæmdatími

Áætlaður framkvæmdatími er frá 1. ágúst 2015 til 30. september 2015.

F.h. Blakfélagsins Skells

F.h. Ísafjarðarbæjar





# ÍSAFJARÐARBÆR

skipulagsfulltrúi

## Umsókn um framkvæmdaleyfi

skv. 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012.

### Umsækjandi

Nafn Blakfelagid Skellur	Kennitala 4712043230
Heimili Hlidarvegur 29	
Póstnúmer 400	Sveitarfélag
Sími 8651663	Farsími 8656442
Netfang gunnar@teiknistofan.is / kme@simnet.is / sigurdur@3xtechnology.com	

### Staðsetning framkvæmdar

Nafn staðar/jarðar Tungudalur - tjaldsvædi
Landeigandi Ísafjardarbær
Kennitala landeiganda 5405962639

### Tegund framkvæmdar

Sótt er um framkvæmdaleyfi fyrir:

Gerd tveggja samliggjandi strandblakvalla innan nuverandi tjaldsvædis i Tungudal.  
Sja nanari lysingu í medfylgjandi greinargerð og uppdrætti.

Ísafjörður 9.1.2015

Staður/dagsetning

Guðrún Þóra Egðdal

Undirskrift

### Vegna framkvæmdaleyfis fyrir efnistöku:

Sækja þarf um framkvæmdaleyfi fyrir allri efnistöku á landi og 115 metra út frá stórstraumsfjöruborði landareignar. Jafnframt skal sækja um til Fiskistofu vegna efnistöku eða annarra framkvæmda við ár og vötn og gildir það í allt að 100m fjarlægð frá árfarvegi eða vatnsbakka og skal niðurstaða Fiskistofu fylgja umsókn um framkvæmdaleyfi.

Óheimilt er að gefa út framkvæmdaleyfi fyrr en gengið hefur verið frá skipulagsáætlun til samræmis við framkvæmdina.

